BELÄGE

Asphalt
Wege, Parkplätze, Velostellplätze
zT. Belastung 18t (Feuerwehrzufahrt)

Chaussierung
Gemeinschaftsplätze

Plattenbelag
Privatbereiche

Rindenmulch
Unterhaltswege Privatbereiche

PFLANZFLÄCHEN

Gräserband
Ziergräser mit unterschiedlichen Höhen, einheimisch, zB. Melica ciliata

Hecke
Immergrün, Höhen variierend, einheimisch, zB. Taxus baccata

Niedrige Bepflanzung
Immergrüne Stauden und Bodendecker, einheimisch, zB. Vinca, Geranium

Sträucher
Mix aus verschiedenen (Blüten-)Sträuchern, einheimisch, zB. Viburnum opulus, Cornus sanguinea

Wiese

Schotterrasen
Bereich zwischen den Häusern, Belastung 18t (Feuerwehrzufahrt)

extensive Dachbegrünung
Dach Garageneinfahrt

Grünzone Gewässerraum (-abstand) Neuhusbächli

Grossbaum
einheimisch, zB. Pinus

Kleiner Zierbaum
einheimisch, zB. Amelanchier

MAUERN/ STUFEN

TerraMur
Stahlgeflecht, begrünt, einheimisch zB. Efeu

Stahlband
Bodenebene Einfassung von Wegen und Plätzen, in Privatbereichen zT. erhöht (20-60cm)

Stufen Stahl
Stirnfläche Flachstahl, Füllung Kies (Bei Gemeinschaftsplätzen)

Stufen Asphalt
Stirnfläche Flachstahl, Füllung Asphalt (Bei Wegen)

DIVERSES

Unterflurcontainer
zB. Typ Trashfox, total 2 St.

Absturzsicherung

Feuerwehrzufahrt
Mindestbreite 3.50m, Belastung 18t, Belag: Asphalt, Schotterrasen

Feuerwehrstellflächen
6 x 11 m, Belastung 18t, Belag: Asphalt, Schotterrasen

Öffentlicher Fussweg durch Überbauung
Mindestbreite 2.00m, Asphalt, Dienstbarkeit zL KTN 7366 QP Nr. 3, Ord.Nr. 1.04

Besucher-Parkplätze
oberirdisch, total 9 St.: 8 x B = 2.35m, 1 x behindertengerecht B = 3.50m

AUSSTATTUNG

Ping-Pong-Tisch

Sitzbänke

Abenteuer-Spielplatz
mit Vogelnest-Schaukel, Geländerutsche und Seilbahn

Sandkasten

Velo-Stellplätze
offen/ungedeckt, mit Befestigungsmöglichkeiten, total 112 St.

LINIEN/ BESCHRIFTUNG

Abbruch

Verlauf Tiefgarage

Verlauf Abstände
Versorgungs-/Verkehrsbaulinien; Gewässerabstandslinie

Kote projektiert

Grillplatz
mit Feuerstelle und Sitzgruppe